





ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС (в границах проектирования)			
Наименование	Количество (м³)		Примечания
	+ Насыпь	- Выемка	
1. Грунт планировки территории	9875.0	251.9	
2. Вытесненный грунт, в том числе:	2570.3		
а). на замену почвенно-растительного слоя	(2144.3)		
б). на устройство откосов	(426.0)	1.4	
3. Поправка на коэффициент уплотнения	622.3		
4. Итого	13067.6	253.3	
5. недостаток грунта грунта		12814.3	
6. Снятие почвенно-растительного слоя		2144.3	
7. Излишки почвенно-растительного грунта	2144.3		
8. Итого переработанного грунта	15211.9	15211.9	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Насыпь	115.4	784.8	1240.9	1523.9	1985.5	2386.6	1479.6	358.3	ВСЕГО	9875.0
Выемка		—	—	30.1	114.5	107.3	30.6	13.0		251.9

						78/2016-31-ИПТ-1			
						г. Нарьян-Мар, ул. Светлая, кадастровый номер земельного участка 83:00.050029:131			
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Физкультурно-оздоровительный комплекс	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Ишчанян Т.М.			09.16		П	1	1
Разработал		Кочеров В.И.			09.16		План земельных масс масштаб 1:500		
И.контр.		Ишчанян Т.М.			09.16				
						 ПРОЕКТИРОВАНИЕ			